

Inwestor:

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
Ul. Wojska Polskiego 54
16-300 Augustów

Wykonawca:

Pracownia Projektowa
„Drogosfera” Marcin Sieńkowski

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Kościelnej i Księdza Skorupki w Augustowie

Adres budowy: Augustów ul. Kościelna, Księdza Skorupki,

Obiekt: droga powiatowa miejska – budowa kanału technologicznego

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

Data oprac.: 2019-03-13

Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR 5-02, KNR 5-01, KNR TP39, KNR 5-03A

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0102-01-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucz. w wykopie w gruncie kat.III. 1 w-wa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu Rura HDPE 110/6,3 krotność= 1,00	m	798,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR TP390302-12-043	Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr. 40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV krotność= 1,00	km	2,39
3	wg nakładów rzeczowych KNR TP390302-10-043	Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur. krotność= 1,00	km	0,80
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0301-02-020	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III krotność= 1,00	szt	24,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010401-01-020	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	szt	9,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-02-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą HDPE 125/7 krotność= 1,00	m	102,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0102-02-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucz. w wykopie w gruncie kat.III. 1 w-wa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu krotność= 1,00	m	289,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR TP390202-07-040	Ręczne wciąganie 3 rur o średnicy 40 mm, w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej krotność= 1,00	m	289,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR TP390202-15-040	Ręczne wciąganie prefabrykowanej wiązki mikrorur do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej krotność= 1,00	m	289,00